



Musterleistungsbeschreibung

Steinwalzen

Lieferung von

.... lfm **Steinwalzen**, Nenndurchmesser 30 cm, gefüllt mit frosthartem Gestein (z.B. Porphyrr/ Rhyolith), Größenklasse CP 45/125, MW 45 mm, hochfeste Kunstfaserarmierung, Reißfestigkeit der Maschen mind. 25,0 kN / m, Einzelabschnitte in Längen von 1,0 oder 2,0 m.

Liefernachweis:

Dipl.-Geogr. Detlef Dunker
Waterplant
Hellerstraße 11
26759 Hinte
Tel. 05925 / 990 544
Fax 04925 / 990 545

oder gleichwertig

Die Qualität und Konformität der gelieferten Materialien und Pflanzen mit der Ausschreibung ist vor dem Verbauen durch die örtliche Bauleitung zu überprüfen und zu bestätigen.

Einbau von

... lfm **Steinwalzen** an der vorbereiteter Böschung oder dem Ufer vorgelagert als Wellenbrecher (eine gleichmäßige Auflage der Walze auf dem Untergrund ist evt. per Hand herzustellen; optional: zusätzliches Filtervlies, Sicherung mit Holzpfählen), die Steinwalzen werden an den Stößen mit einem PE – Seil miteinander verrödelt.

Der Einbau erfolgt nach Angabe der örtlichen Bauleitung.

Optionale Bepflanzung der Steinwalzen in gesonderter Position.